



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2024-25

प्रतिशत दर निविदा

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर में निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा में सम्बंधित जिला में निबंधित सिर्फ स्थानीय अभिकर्ता (श्रेणी-4) संवेदक जो Acoustic के निर्माण का अनुभव रखते हैं वे ही भाग ले सकते हैं।

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : 21.12.2024
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि तथा समय :-27.12.2024 समय संध्या 05:00 बजे तक
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय :-27.12.2024 समय संध्या 05:00 बजे तक
5. निविदा खोलने की अंतिम तिथि/समय :-28.12.2024 समय संध्या 04:00 बजे
6. निविदा खोलने का स्थान :- प्राचार्य कक्ष, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर
7. कार्य का विवरण:-

Sl.No	District Name	Name of Work	BOQ Amount In Rupees	EMD In Rs	Cost of BOQ In Rs	Period of Completion
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhagalpur	Acoustic Work in Multipurpose Hall in New Institutional Building	12,55,560/-	25,111/-	2500/-	25 दिन

नोट:- (i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

08. (क) परिमाण विपत्र के मूल्य का Bank Demand Draft (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं Principal, CTE Bhagalpur के नाम से देय एवं भागलपुर में भुगतये होना चाहिए।

(ख) वांछित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाकघर सावधि जमा पासबुक/1,2,3 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाईम डिपोजिट/फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट (National/Schedule Bank) जो बिहार राज्य से क्रय या जमा किया हो जो Principal, CTE Bhagalpur के पक्ष में प्रतिज्ञिप्त (Pledge) हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

09. निविदा की वैधता अवधि-15 दिन।

10. संबंधित जिला के RCD (पथ निर्माण विभाग) कार्यालय से निबंधन होना अनिवार्य है।

11. सक्षम प्राधिकार के पास कोई कारण बताये बिना निविदा के आंशिक/पूर्ण भाग के कार्यों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

12. 25 लाख से कम राशि के निविदा हेतु संबंधित जिला के स्थानीय class-4 श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक है।

13. संवेदक को अंग्रेजी में निम्न आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।

I, the undersigned, do hereby certify that statement made in the required Attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

14. लेबर सेस तथा मालिकाना फीस (Seignorage fees) की कटौती नियमानुकुल संवेदक के विपत्र से की जायगी।
15. निर्मित कार्य का Defect liability period पूर्णता की तिथि से एक वर्ष होगा।
16. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग बंद लिफाफे में जमा लिया जाएगा।
नियम एवं शर्त:-
17. निविदादाताओं को निविदा से साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को उपलब्ध करना अनिवार्य है।
 - 1 सिविल वर्क सम्बंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
 - 2 जी0 एस0 टी0 का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
 - 3 पिछले वर्ष के एक वर्ष के जी0 एस0 टी0 रिटर्न की प्रति
 - 4 आयकर पैन कार्ड
 - 5 पिछले Assessment Year के IT Return की प्रति
 - 6 आधार कार्ड की प्रति
 - 7 चरित्र प्रमाण-पत्र
 - 8 Acoustic कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र
- निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए विहित शपत्र पत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात notarized कर समर्पित करना आवश्यक है।
18. निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने पर CTE, Bhagalpur द्वारा तय पेनाल्टी की शर्तें मान्य होगी।

Meenakshi
21/12/2024

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

ज्ञापांक-1.012..... भागलपुर, दिनांक-21/12/2024.

प्रतिलिपि:-J.E. CTE Bhagalpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, SCERT Patna की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-कार्यालय प्रधान, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि वृहत प्रचार, प्रसार हेतु संस्थान के सूचना पट्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें।

Meenakshi
21/12/2024

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR			
ACOUSTIC PANEL WORK FOR SOUND PROOFING FOR MULTIPURPOSE HALL AT CTE GHANTAGHAR, BHAGALPUR			
Sl. No.	DESCRIPTION		COST (Rs.)
1	Acoustic Panel work	(A)	1180814.63
	GST order CPWD-158/SE (TAS)/GST/2022/331, dated 10.08.2022 for 18% GST (multiplying factor 1.0633)	(B)	74745.57
	SUB TOTAL (C)=(A+B)	(C)	1255560.20
		SAY	1255560.00

T/s

Anil Kumar
17/11/22
Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Anil Kumar
Resident Engineer
SCERT (Bihar)

BIHAR STATE COUNCIL FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING (SCERT),PATNA

DETAILED ESTIMATE OF ACOUSTIC PANEL WORK FOR SOUND PROOFING FOR MULTIPURPOSE HALL AT CTE GHANTAGHAR, BHAGALPUR

RATE ARE BASED ON SOR OF BCD BIHAR EFFECTIVE FROM 01-01-2022

S. No.	S.O.B. CODE	Item of work	LOCATION	No.	Length (m)	Width (m)	Depth (m)	Quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1		Providing and fixing in position wall panelling at all heights with integral demulled calcium silicate panels/tiles of size 595 x 595mm, having NRC (Noise Reduction coefficient) of 0.50 (minimum) as per IS 8225:1987, Light reflectance of 85% (minimum), Non combustible as per BS-476 (part-4), fire performance as per BS-476 (part 6 & 7), humidity resistance of 100%, thermal conductivity < 0.043 W/m K as per ASTM 518:1991, comprising of a frame made from especially fabricated galvanised mild steel sheet 0.50 mm thick pressed section (galvanizing @120 grams per sqm including both sides) i.e vertical studs of size 48 x 34 x 36 mm are placed at 600mm center to center in a floor and ceiling channel section of size 50 x 32mm fixed to the floor and soffit at 600mm centers using 12mm dia,50mm long wedge type expanded zinc alloy dash fastner with 10mm bolt. This same channel is then to be fixed in horizontal direction at 600mm center to center so as to form a grid of 600mm x 600mm. Glasswool of 50mm thickness is then to be inserted in the slots and finally calcium silicate non combustible panels/tiles are to be screw fixed with self tapping pan head nickel coated mild steel screws of size 13 x 3.2mm on to this grid leaving an even groove of 1 mm between the panels. The joints between the panels are to be duly jointed and finished using recommended jointing calcium silicate based compound and fiber joint tape roll 50mm wide (90 metre roll) and two coats of primer suitable for panelling as per manufacturer's specification as per direction of Engineer-in-Charge all complete.									
20.24.1		15 mm thick fully With perforated square/built edge light weight calcium silicate panels/ tiles									
			multi purpose hall	2	19.415		6.450	250.450	sqm		
				1	15.240		6.450	98.300	sqm		
				1	15.240		0.750	11.430	sqm		
			stage	1	10.190		5.700	58.080	sqm		
				2	6.450		5.700	73.530	sqm		
			green rooms & upper wall	2	2.400		5.700	27.360	sqm		
				2	3.000		5.700	34.200	sqm		
							Total A	=	553.350	sqm	
		deduction	D	-4	1.500		2.400	-14.400	sqm		
			D2	-1	0.750		2.400	-1.800	sqm		
			W1	-14	1.200		1.500	-25.200	sqm		
			V1	-16	1.200		0.600	-11.520	sqm		
							Total A'	=	-52.920	sqm	
							TOTAL (A)	=	500.430	sqm	
									2359.60		1180814.63
									TOTAL		1180814.63

T/S

Anand Kumar
Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Anurag
Resident Engineer
SCERT (Bihar)