



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-02/2024-25

प्रतिशत दर निविदा

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर में निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा में सम्बंधित जिला में निबंधित सिर्फ स्थानीय अभिकर्ता (श्रेणी-4) संवेदक जो **Painting and Minor Repairing** के निर्माण का अनुभव रखते हैं वे ही भाग ले सकते हैं।

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : 21.12.2024
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि तथा समय :-27.12.2024 समय संध्या 05:00 बजे तक
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय :-27.12.2024 समय संध्या 05:00 बजे तक
5. निविदा खोलने की अंतिम तिथि/समय :-28.12.2024 समय संध्या 04:00 बजे
6. निविदा खोलने का स्थान :- प्राचार्य कक्ष, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर
7. कार्य का विवरण:-

| Sl.No | District Name | Name of Work | BOQ Amount In Rupees | EMD In Rs | Cost of BOQ In Rs | Period of Completion |
|-------|---------------|---|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bhagalpur | Painting and Minor Repairing Work in Multipurpose Hall and New Institutional Building | 13,86,700/- | 27,734/- | 2500/- | 25 दिन |

नोट:- (i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

08. (क) परिमाण विपत्र के मूल्य का Bank Demand Draft (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं Principal, CTE Bhagalpur के नाम से देय एवं भागलपुर में भुगतान होना चाहिए।

(ख) वांछित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाकघर सावधि जमा पासबुक/1,2,3 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाईम डिपोजिट/फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट (National/Schedule Bank) जो बिहार राज्य से क्रय या जमा किया हो जो Principal, CTE Bhagalpur के पक्ष में प्रतिज्ञिप्त (Pledge) हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

09. निविदा की वैधता अवधि-15 दिन।

10. संबंधित जिला के RCD (पथ निर्माण विभाग) कार्यालय से निबंधन होना अनिवार्य है।

11. सक्षम प्राधिकार के पास कोई कारण बताये बिना निविदा के आंशिक/पूर्ण भाग के कार्यों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

12. 25 लाख से कम राशि के निविदा हेतु संबंधित जिला के स्थानीय class-4 श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक है।

13. संवेदक को अंग्रेजी में निम्न आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

I, the undersigned, do hereby certify that statement made in the required Attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.

14. लेबर सेस तथा मालिकाना फीस (Seigonorage fees) की कटौती नियमानुकूल संवेदक के विपत्र से की जायगी।
15. निर्मित कार्य का Defect liability period पूर्णता की तिथि से एक वर्ष होगा।
16. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग बंद लिफाफे में जमा लिया जाएगा।

नियम एवं शर्तें:-

17. निविदादाताओं को निविदा से साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को उपलब्ध करना अनिवार्य है।
 - 1 सिविल वर्क सम्बंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
 - 2 जी0 एस0 टी0 का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
 - 3 पिछले वर्ष के एक वर्ष के जी0 एस0 टी0 रिटर्न की प्रति
 - 4 आयकर पैन कार्ड
 - 5 पिछले Assessment Year के IT Return की प्रति
 - 6 आधार कार्ड की प्रति
 - 7 चरित्र प्रमाण-पत्र

निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए विहित शपत्र पत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात notarized कर समर्पित करना आवश्यक है।

18. निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने पर CTE, Bhagalpur द्वारा तय पेनाल्टी की शर्तें मान्य होगी।

Meenakshi
21.12.2024

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

ज्ञापांक-10/3 भागलपुर, दिनांक-21/12/2024

प्रतिलिपि:-J.E. CTE Bhagalpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, SCERT Patna की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-कार्यालय प्रधान, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि वृहत प्रचार, प्रसार हेतु संस्थान के सूचना पट्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें।

Meenakshi
21.12.2024

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

**DETAILED ESTIMATE OF PAINTING AND MINOR REPAIRING FOR
INSTITUTIONAL BUILDING AT CTE GHANTAGHAR BHAGALPUR**

RATE ARE BASED ON SOR OF BCD BIHAR EFFECTIVE FROM 01-01-2022

| S. N. | SOR Ref. | Item of work | LOCATION | No. | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Quantity | Unit | Rate (Rs) | Amount (Rs) |
|-------|----------|--|--------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|
| 1 | 13.80 | Removing dry or oil bound distemper by scrapping, sand paper and preparing the surface smooth including necessary repair scratches etc. complete | | | | | | | | | |
| | | external wall | 5A-5D | 1 | 2.600 | | 7.500 | 19.50 | sqm | | |
| | | | 5D-2D | 1 | 4.390 | | 7.500 | 32.93 | sqm | | |
| | | | 2D-2J' | 1 | 16.985 | | 7.500 | 127.39 | sqm | | |
| | | | 2J'-1J' | 1 | 3.235 | | 7.500 | 24.26 | sqm | | |
| | | | 1J'-1K | 1 | 4.035 | | 7.500 | 30.26 | sqm | | |
| | | | 1K-2K | 1 | 3.235 | | 7.500 | 24.26 | sqm | | |
| | | | 2K-2M' | 1 | 8.884 | | 7.500 | 66.63 | sqm | | |
| | | | 2M-5M' | 1 | 4.390 | | 7.500 | 32.93 | sqm | | |
| | | | 5M-5P | 1 | 2.730 | | 7.500 | 20.48 | sqm | | |
| | | | 5P-16P | 1 | 11.700 | | 7.500 | 87.75 | sqm | | |
| | | | 16P-16R' | 1 | 8.375 | | 7.500 | 62.81 | sqm | | |
| | | | 16R'-2R' | 1 | 16.090 | | 7.500 | 120.68 | sqm | | |
| | | | 2R'-2V | 1 | 15.770 | | 7.500 | 118.28 | sqm | | |
| | | | 2V-21V | 1 | 24.190 | | 7.500 | 181.43 | sqm | | |
| | | | 21V-21A | 1 | 59.379 | | 7.500 | 445.34 | sqm | | |
| | | | 21A-5A | 1 | 19.800 | | 7.500 | 148.50 | sqm | | |
| | | | COURT YARD | 2 | 12.640 | | 7.200 | 182.02 | sqm | | |
| | | | | 2 | 9.100 | | 7.200 | 131.04 | sqm | | |
| | | | | 2 | 3.235 | | 1.800 | 11.65 | sqm | | |
| | | | POARCH (below plinth & above lintel) | 2 | 8.100 | | 1.800 | 29.16 | sqm | | |
| | | | | 4 | 2.550 | | 1.800 | 18.36 | sqm | | |
| | | | | 2 | 15.490 | | 1.800 | 55.76 | sqm | | |
| | | | | 2 | 8.655 | | 1.800 | 31.16 | sqm | | |
| | | | both side of ramp | 1 | 8.100 | | 0.900 | 7.29 | sqm | | |
| | | | | 1 | 8.100 | | 0.900 | 7.29 | sqm | | |
| | | | EX Column | 55 | 0.900 | | 7.500 | 371.25 | sqm | | |
| | | | parapet | 2 | 198.518 | | 0.900 | 357.33 | sqm | | |
| | | | mumpty room wall | 4 | 18.770 | | 2.400 | 180.19 | sqm | | |
| | | | Projection at window | 150 | 5.650 | | 0.100 | 84.75 | sqm | | |
| | | | CHHUJJA | 2 | 12.235 | 0.90 | | 22.02 | sqm | | |
| | | | | 1 | 13.585 | | 0.100 | 1.36 | sqm | | |
| | | | | 2 | 8.655 | 0.45 | | 7.79 | sqm | | |
| | | | | 1 | 8.660 | | 0.100 | 0.87 | sqm | | |
| | | | | 2 | 21.960 | 0.45 | | 19.76 | sqm | | |
| | | | | 3 | 22.860 | | 0.100 | 6.86 | sqm | | |
| | | | | | | | Total A | = | 3069.34 | sqm | |
| | | deduction | D | -4 | 1.500 | | 2.400 | -14.40 | sqm | | |
| | | | W1 | -75 | 1.200 | | 1.500 | -135.00 | sqm | | |
| | | | V | -14 | 0.600 | | 0.600 | -5.04 | sqm | | |
| | | | V1 | -22 | 1.200 | | 0.600 | -15.84 | sqm | | |
| | | | FGW | -4 | 1.500 | | 1.800 | -10.80 | sqm | | |
| | | | FGW1 | -4 | 1.200 | | 1.500 | -7.20 | sqm | | |
| | | | CG | -1 | 2.400 | | 2.400 | -5.76 | sqm | | |
| | | | opening at courtyard | -2 | 11.290 | | 2.400 | -54.19 | sqm | | |
| | | | | -2 | 7.750 | | 2.400 | -37.20 | sqm | | |
| | | | | -2 | 11.290 | | 1.500 | -33.87 | sqm | | |
| | | | | -2 | 7.750 | | 1.500 | -23.25 | sqm | | |
| | | | | | | | Total A' | = | -342.55 | sqm | |
| | | | | | | | TOTAL (P) | (A-A') | = | 2726.79 | sqm |

Dayanand Kumar
10/06/24

J. E. SCERT

Ashish Kumar
10/06/24

Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Anil Singh
10-06-24

Resident Engineer
SCERT (Bihar)

| internal wall | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|
| ground floor | VISITING AREA | 1 | 7.850 | | 3.150 | 24.73 | sqm |
| | | 2 | 4.390 | | 3.150 | 27.66 | sqm |
| | 2.10 m wide passage | 2 | 11.700 | | 3.150 | 73.71 | sqm |
| | | 1 | 8.760 | | 3.150 | 27.59 | sqm |
| | | 1 | 19.065 | | 3.150 | 60.05 | sqm |
| | | 1 | 18.810 | | 3.150 | 59.25 | sqm |
| | | 1 | 17.540 | | 3.150 | 55.25 | sqm |
| | | 2 | 2.100 | | 3.150 | 13.23 | sqm |
| | | 2 | 13.540 | | 3.150 | 85.30 | sqm |
| | | 2 | 10.000 | | 3.150 | 63.00 | sqm |
| | PILLAR | 37 | 0.900 | | 3.150 | 104.90 | sqm |
| | BEAM | 1 | 58.580 | 0.900 | | 52.72 | sqm |
| | STAIR WALL | 2 | 12.020 | | 3.150 | 75.73 | sqm |
| | vice principal room | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 4.265 | | 3.150 | 26.87 | sqm |
| | | 2 | 3.320 | 0.900 | | 5.98 | sqm |
| | principal room | 2 | 8.510 | | 3.150 | 53.61 | sqm |
| | | 2 | 5.080 | | 3.150 | 32.00 | sqm |
| | staff room | 2 | 8.510 | | 3.150 | 53.61 | sqm |
| | | 2 | 6.360 | | 3.150 | 40.07 | sqm |
| | | 4 | 3.655 | 0.900 | | 13.16 | sqm |
| | store | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 4.265 | | 3.150 | 26.87 | sqm |
| | ad. Office | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 6.095 | | 3.150 | 38.40 | sqm |
| | | 2 | 3.655 | 0.900 | | 6.58 | sqm |
| | phy. Lab | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 5.230 | | 3.150 | 32.95 | sqm |
| | class rooms | 4 | 10.055 | | 3.150 | 126.69 | sqm |
| | | 4 | 5.500 | | 3.150 | 69.30 | sqm |
| | so. Sc. Lab | 2 | 5.030 | | 3.150 | 31.69 | sqm |
| | | 2 | 5.500 | | 3.150 | 34.65 | sqm |
| | art education | 2 | 5.030 | | 3.150 | 31.69 | sqm |
| | | 2 | 5.500 | | 3.150 | 34.65 | sqm |
| | | 1 | 3.745 | 0.900 | | 3.37 | sqm |
| | drinking area | 1 | 7.605 | 0.600 | | 4.56 | sqm |
| | toilet attached to green room | 2 | 1.855 | 0.600 | | 2.23 | sqm |
| | | 2 | 2.525 | 0.600 | | 3.03 | sqm |
| | toilet near drinking area | 2 | 8.725 | 0.900 | | 15.71 | sqm |
| | | 6 | 1.220 | 0.900 | | 6.59 | sqm |
| | | 6 | 1.200 | 0.900 | | 6.48 | sqm |
| | toilet near art education | 2 | 7.505 | 0.900 | | 13.51 | sqm |
| | | 8 | 1.220 | 0.900 | | 8.78 | sqm |
| | | 6 | 1.200 | 0.900 | | 6.48 | sqm |
| | | 2 | 1.525 | 0.900 | | 2.75 | sqm |
| | multi purpose hall | 2 | 15.590 | | 3.150 | 98.22 | sqm |
| | | 1 | 15.240 | | 3.150 | 48.01 | sqm |
| | | 1 | 15.240 | 0.750 | | 11.43 | sqm |
| | stage | 1 | 15.240 | | 2.400 | 36.58 | sqm |
| | | 2 | 8.350 | | 2.400 | 40.08 | sqm |
| | green room | 4 | 2.400 | | 2.400 | 23.04 | sqm |
| | | 4 | 3.000 | | 2.400 | 28.80 | sqm |
| | | | | Total B | = | 1959.14 | sqm |
| deduction | D | -30 | 1.500 | | 2.400 | -108.00 | sqm |
| | D1 | -8 | 0.900 | | 2.400 | -17.28 | sqm |
| | D2 | -13.2 | 0.750 | | 2.400 | -23.76 | sqm |
| | W1 | -51 | 1.200 | | 1.500 | -91.80 | sqm |
| | V | -9 | 0.600 | | 0.600 | -3.24 | sqm |

Dagnard Km
10/06/24
I.E

Abdul Akbar
10/06/24
Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Artit Raj
10-06-24
Resident Engineer
SCERT (Bihar)

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----|-----------|----------|-------|---------|-----|
| | V1 | -3 | 1.200 | | 0.600 | -2.16 | sqm |
| | FGW | -2 | 1.500 | | 1.800 | -5.40 | sqm |
| | FGW1 | -4 | 1.200 | | 1.500 | -7.20 | sqm |
| | CG | -1 | 2.400 | | 2.400 | -5.76 | sqm |
| | opening at courtyard | -2 | 11.280 | | 2.400 | -54.19 | sqm |
| | | -2 | 7.750 | | 2.400 | -37.20 | sqm |
| | | | | Total B' | = | -355.99 | sqm |
| | | | TOTAL (Q) | (B-B') | = | 1603.15 | sqm |
| 1st floor | 2.10 m wide passage | 2 | 11.700 | | 3.150 | 73.71 | sqm |
| | | 1 | 8.760 | | 3.150 | 27.59 | sqm |
| | | 1 | 19.065 | | 3.150 | 60.05 | sqm |
| | | 1 | 18.810 | | 3.150 | 59.25 | sqm |
| | | 1 | 17.540 | | 3.150 | 55.25 | sqm |
| | | 2 | 2.100 | | 3.150 | 13.23 | sqm |
| | | 1 | 12.650 | | 3.150 | 39.85 | sqm |
| | | 2 | 13.540 | | 3.150 | 85.30 | sqm |
| | | 2 | 10.000 | | 3.150 | 63.00 | sqm |
| | PILLAR | 37 | 0.900 | | 3.150 | 104.90 | sqm |
| | BEAM | 1 | 58.580 | 0.900 | | 52.72 | sqm |
| | | 1 | 48.380 | 1.200 | | 58.06 | sqm |
| | | 1 | 92.940 | 1.800 | | 167.29 | sqm |
| | STAIR WALL | 2 | 12.020 | | 3.150 | 75.73 | sqm |
| | SCIENCE LAB | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 4.265 | | 3.150 | 26.87 | sqm |
| | LIBRARY | 2 | 8.510 | | 3.150 | 53.61 | sqm |
| | | 2 | 11.450 | | 3.150 | 72.14 | sqm |
| | PSYCHOLOGY LAB | 2 | 7.850 | | 3.150 | 49.46 | sqm |
| | | 2 | 5.225 | | 3.150 | 32.92 | sqm |
| | LANG. LAB | 2 | 8.835 | | 3.150 | 55.66 | sqm |
| | | 2 | 4.265 | | 3.150 | 26.87 | sqm |
| | COMP. LAB | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 6.095 | | 3.150 | 38.40 | sqm |
| | MATH LAB | 2 | 8.635 | | 3.150 | 54.40 | sqm |
| | | 2 | 5.230 | | 3.150 | 32.95 | sqm |
| | class rooms | 4 | 10.055 | | 3.150 | 126.69 | sqm |
| | | 4 | 5.500 | | 3.150 | 69.30 | sqm |
| | STORE | 2 | 5.030 | | 3.150 | 31.69 | sqm |
| | | 2 | 5.500 | | 3.150 | 34.65 | sqm |
| | Girls common room | 2 | 5.035 | | 3.150 | 31.72 | sqm |
| | | 2 | 5.500 | | 3.150 | 34.65 | sqm |
| | | 2 | 4.120 | 0.900 | | 7.42 | sqm |
| | drinking area | 1 | 1.655 | | 0.600 | 0.99 | sqm |
| | | 2 | 5.625 | | 0.600 | 6.75 | sqm |
| | toilet near drinking area | 2 | 8.725 | | 0.900 | 15.71 | sqm |
| | | 6 | 1.220 | | 0.900 | 6.59 | sqm |
| | | 6 | 1.200 | | 0.900 | 6.48 | sqm |
| | toilet near girls common room | 2 | 7.505 | | 0.900 | 13.51 | sqm |
| | | 8 | 1.220 | | 0.900 | 8.78 | sqm |
| | | 6 | 1.200 | | 0.900 | 6.48 | sqm |
| | | 2 | 1.525 | | 0.900 | 2.75 | sqm |
| | multi purpose hall & stage | 2 | 23.940 | | 3.300 | 158.00 | sqm |
| | | 2 | 15.240 | | 3.300 | 100.58 | sqm |
| | | | | Total C | = | 2150.75 | sqm |
| deduction | | | | | | | |
| | D | -28 | 1.500 | | 2.400 | -100.80 | sqm |
| | D1 | -4 | 0.900 | | 2.400 | -8.64 | sqm |
| | D2 | -16 | 0.750 | | 2.400 | -28.80 | sqm |
| | W1 | -48 | 1.200 | | 1.500 | -86.40 | sqm |
| | V | -5 | 0.600 | | 0.600 | -1.80 | sqm |
| | V1 | -19 | 1.200 | | 0.600 | -13.68 | sqm |

Dayanand Kumar
10/06/24

Aradhya
10/06/24
Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Aradhya
10-06-24
Resident Engineer
SCERT (Bihar)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|-----------|-----------|-------|---------|-----|------|----------|
| | | FGW | -2 | 1,500 | | 1,800 | -5.40 | sqm | | |
| | | opening at courtyard | -2 | 11,290 | | 1,500 | -33.87 | sqm | | |
| | | | -2 | 7,750 | | 1,500 | -23.25 | sqm | | |
| | | | | | Total C | = | -302.64 | sqm | | |
| | | | | TOTAL (R) | (C-C) | = | 1848.11 | sqm | | |
| | | CEILING | | | | | | | | |
| | | GROUND FLOOR | | | | | | | | |
| | | PASSAGE | 1 | 82,770 | 2,100 | | 173.82 | sqm | | |
| | | visiting area | 1 | 11,885 | 2,275 | | 27.04 | sqm | | |
| | | | 1 | 8,100 | 2,115 | | 17.13 | sqm | | |
| | | vice principal room | 1 | 8,635 | 4,265 | | 36.83 | sqm | | |
| | | principal room | 1 | 8,510 | 5,080 | | 43.23 | sqm | | |
| | | staff room | 1 | 8,510 | 6,245 | | 53.14 | sqm | | |
| | | store | 1 | 8,635 | 4,265 | | 36.83 | sqm | | |
| | | AD. OFFICE | 1 | 8,635 | 6,095 | | 52.63 | sqm | | |
| | | PHY. LAB | 1 | 8,635 | 5,230 | | 45.16 | sqm | | |
| | | SO. SC. LAB | 1 | 5,030 | 5,500 | | 27.67 | sqm | | |
| | | CLASS ROOMS | 2 | 10,055 | 5,500 | | 110.61 | sqm | | |
| | | ART EDUCATION | 1 | 5,035 | 5,500 | | 27.69 | sqm | | |
| | | combined toilet & drinking area near hall | 1 | 5,175 | 5,500 | | 28.46 | sqm | | |
| | | combined toilet area near art education | 1 | 3,475 | 5,500 | | 19.11 | sqm | | |
| | | below stair | 1 | 5,350 | 4,035 | | 21.59 | sqm | | |
| | | porch | 1 | 8,10 | 3,24 | | 26.20 | sqm | | |
| | | | 1 | 15.49 | -2.55 | | 39.50 | sqm | | |
| | | | 1 | 8.66 | 1.50 | | 12.98 | sqm | | |
| | | 1ST. FLOOR | | | | | | | | |
| | | PASSAGE | 1 | 82,770 | 2,100 | | 173.82 | sqm | | |
| | | | 1 | 11,885 | 2,275 | | 27.04 | sqm | | |
| | | PSYCHOLOGY LAB | 1 | 7,850 | 5,225 | | 41.02 | sqm | | |
| | | SCIENCE LAB | 1 | 8,635 | 4,265 | | 36.83 | sqm | | |
| | | LIBRARY | 1 | 8,510 | 11,450 | | 97.44 | sqm | | |
| | | LANG. LAB | 1 | 8,635 | 4,265 | | 36.83 | sqm | | |
| | | COMP. LAB | 1 | 8,635 | 6,095 | | 52.63 | sqm | | |
| | | MATH LAB | 1 | 8,635 | 5,230 | | 45.16 | sqm | | |
| | | STORE | 1 | 5,030 | 5,500 | | 27.67 | sqm | | |
| | | CLASS ROOMS | 2 | 10,055 | 5,500 | | 110.61 | sqm | | |
| | | girls common room | 1 | 5,035 | 5,500 | | 27.69 | sqm | | |
| | | combined toilet & drinking area near hall | 1 | 5,175 | 5,500 | | 28.46 | sqm | | |
| | | combined toilet area near art education | 1 | 3,475 | 5,500 | | 19.11 | sqm | | |
| | | multi purpose hall & stage | 1 | 23,940 | 15,240 | | 364.85 | sqm | | |
| | | below stair | 1 | 5,350 | 4,035 | | 21.59 | sqm | | |
| | | | | | Total E | = | 1910.37 | sqm | | |
| | | SUM OF TOTAL | | | (P+Q+R+E) | = | 8088.42 | sqm | 9.70 | 78457.67 |
| 2 | 14.1.2 | Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq. meters and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer-in-Charge. | | | | | | | | |
| | | With cement mortar 1:4 (Cement: 4 coarse sand) | | | | | | | | |

Designed by
 10/06/24
 J. E

Checked By
 10/06/24

Acted By
 10-06-24

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|-------|---------|--------|--------|---------------------|
| | | avg. 20% of total area | | | 1617.68 | sqm | 237.20 | 383713.70 |
| 3 | 13.78.1 | Applying one coat of cement primer of approved brand and manufacture on wall surface: | | | | | | |
| | | Cement primer | | | | | | |
| | | TOTAL EXTERIOR AREA (P) | | | 2726.79 | sqm | 38.60 | 105254.09 |
| 4 | 14.66.1 | Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade: | | | | | | |
| | | Old work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/ 10 sqm) on existing cement paint surface | | | | | | |
| | | TOTAL EXTERIOR AREA (P) | | | 2726.79 | sqm | 81.70 | 222778.74 |
| 5 | 13.77.2 | Distemping with oil bound washable distemper of approved brand and manufacturer to give an even shade | | | | | | |
| | | Two or more coats over and including priming coat with cement primer | | | | | | |
| | | TOTAL INTERIOR AREA (Q+R+E) | | | 5361.63 | sqm | 102.30 | 548494.75 |
| 6 | 13.82.4 | Painting with ready mixed paint of approved brand and manufacture in all shades to give an even shade: | | | | | | |
| | | Old wood work (one or more coats) | | | | | | |
| | | D | 62 | 1.500 | 2.400 | 223.20 | sqm | |
| | | D1 | 12 | 0.900 | 2.400 | 25.92 | sqm | |
| | | D2 | 42 | 0.750 | 2.400 | 75.60 | sqm | |
| | | Total | | | = | 324.72 | sqm | 54.10 |
| | | | | | | | | 17567.35 |
| 7 | 13.82.3 | Painting with ready mixed paint of approved brand and manufacture in all shades to give an even shade: | | | | | | |
| | | Old steel work (one or more coats) | | | | | | |
| | | W1 | 87 | 1.200 | 1.200 | 125.28 | sqm | |
| | | V | 14 | 0.600 | 0.600 | 5.04 | sqm | |
| | | V1 | 22 | 1.200 | 0.600 | 15.84 | sqm | |
| | | FGW | 4 | 1.500 | 1.800 | 10.80 | sqm | |
| | | FGW1 | 4 | 1.200 | 1.500 | 7.20 | sqm | |
| | | CG | 2 | 2.400 | 2.400 | 11.52 | sqm | |
| | | Total | | | = | 175.68 | sqm | 54.10 |
| | | | | | | | | 9504.29 |
| | | | | | | | | TOTAL (A) |
| | | | | | | | | 1365770.59 |
| 8 | | Carriage cost of material | | | | | | |
| | | Cement | | | 10.19 | Mt | 527.57 | 5375.94 |
| | | Coarse Sand | | | 25.88 | cum | 472.44 | 12226.75 |
| 9 | | Extra cost of materials | | | | | | |
| | | Cement | | | 10.19 | MT | 282.48 | 2878.47 |
| | | | | | | | | TOTAL (B) |
| | | | | | | | | 20481.16 |
| 10 | | ADD SEIGNIORAGE FEE (10% of mineral cost) | | | | | | |
| | | Coarse Sand | | | 25.88 | cum | 17.58 | 454.97 |
| | | | | | | | | TOTAL (C) |
| | | | | | | | | 454.97 |
| | | | | | | | | Gross Total (A+B+C) |
| | | | | | | | | 1386706.72 |
| | | | | | | | | Say Total (Rs) |
| | | | | | | | | 1386700.00 |

Dayanand Kumar
10/06/24

Anshu Kumar
10/06/24
Assistant Engineer
SCERT (Bihar)

Anshu Kumar
10-06-24
Resident Engineer
SCERT (Bihar)